

棟瓦の積み替え工事 施工例

施工前です。 面戸漆喰を塗り過ぎて雨漏りしていました。



棟瓦を取り外します。 棟瓦一段目下にある葺き土です。 雨水を吸い込んで土が濡れています。



棟瓦を取り外し、下地の葺き土を取り除きます。

陸棟下の地瓦部分です。 隙間が大きく開いています。





棟瓦の積み替え工事 施工例

新しい瓦で隙間を少なくします。



棟瓦下の地瓦の調整を行います。



棟瓦は南蛮漆喰で葺きます。



既存の瓦で葺き直します。



棟瓦上の紐丸瓦をホルマル銅線で固定します。



施工後です。

